

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
utrzymanie zadrzewienia i zieleni					
1	KNR 2-21 0702-07 analogia + kalkulacja własna	Mechaniczna pielęgnacja trawników : mechaniczne koszenie zieleńców z ręcznym dokaszaniem z wygrabieniem, oczyszczeniem mechanicznym lub ręcznym przyległych elementów pasa drogowego : opasek, chodników, jezdni, zatok - z zachowaniem zasad określonych w par. 1 pkt. 1.5.2 umowy. 364096*5	m ²		
			m ²	1820480.00	
				RAZEM	1820480.00
2	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia z nawieżeniem ziemi urodzajnej gr. 5 cm 650	m ²		
			m ²	650.00	
				RAZEM	650.00
3	kalkulacja własna	Opryskiwanie trawników środkami chwastobójczymi (typu "GOLD" lub równoważnym przeciw chwastom dwuliściennym) - przygotowanie roztworu + opryskiwanie ręczne - z zachowaniem zasad określonych w par. 1 pkt. 5.5 umowy 32	ha		
			ha	32.00	
				RAZEM	32.00
4	KNR 2-21 0110-02 + kalkulacja własna	Karczowanie drzew miękkich o śr.pnia 21-30 cm wraz z usunięciem karpiny na głębokości 40 cm poniżej poziomu terenu , wyróbką (pocięciem ściętego drzewa na odcinki dogodne do załadunku w miejscu wykonywania robót) i wywozem na odl. do 10 km. Wywóz drewna obejmuje jego załadunek, rozładunek i ułożenie w stosy. Wywożenie gałęzi na odległość do 10km - z zachowaniem zasad opisanych w par. 1 pkt. 5.2 umowy 30	szt.		
			szt.	30.00	
				RAZEM	30.00
5	KNR 2-21 0110-08+ kalkulacja własna	Karczowanie drzew twardych o śr.pnia 31-40 cm wraz z usunięciem karpiny na głębokości 40 cm poniżej poziomu terenu , wyróbką (pocięciem ściętego drzewa na odcinki dogodne do załadunku w miejscu wykonywania robót) i wywozem na odl. do 10 km. Wywóz drewna obejmuje jego załadunek, rozładunek i ułożenie w stosy. Wywożenie gałęzi na odległość do 10km - z zachowaniem zasad opisanych w par. 1 pkt. 5.2 umowy 40	szt.		
			szt.	40.00	
				RAZEM	40.00
6	KNR 2-21 0110-03+ kalkulacja własna	Karczowanie drzew miękkich o śr.pnia 31-40 cm wraz z usunięciem karpiny na głębokości 40 cm poniżej poziomu terenu , wyróbką (pocięciem ściętego drzewa na odcinki dogodne do załadunku w miejscu wykonywania robót) i wywozem na odl. do 10 km. Wywóz drewna obejmuje jego załadunek, rozładunek i ułożenie w stosy. Wywożenie gałęzi na odległość do 10km - z zachowaniem zasad opisanych w par. 1 pkt. 5.2 umowy 25	szt.		
			szt.	25.00	
				RAZEM	25.00
7	KNR 2-21 0110-04+ kalkulacja własna	Karczowanie drzew miękkich o śr.pnia 41-65 cm wraz z usunięciem karpiny na głębokości 40 cm poniżej poziomu terenu , wyróbką (pocięciem ściętego drzewa na odcinki dogodne do załadunku w miejscu wykonywania robót) i wywozem na odl. do 10 km. Wywóz drewna obejmuje jego załadunek, rozładunek i ułożenie w stosy. Wywożenie gałęzi na odległość do 10km - z zachowaniem zasad opisanych w par. 1 pkt. 5.2 umowy 35	szt.		
			szt.	35.00	
				RAZEM	35.00
8	KNR 2-21 0110-09+ kalkulacja własna	Karczowanie drzew twardych o śr.pnia 41-65 cm z wraz z usunięciem karpiny na głębokości 40 cm poniżej poziomu terenu , wyróbką (pocięciem ściętego drzewa na odcinki dogodne do załadunku w miejscu wykonywania robót) i wywozem na odl. do 10 km. Wywóz drewna obejmuje jego załadunek, rozładunek i ułożenie w stosy. Wywożenie gałęzi na odległość do 10km - z zachowaniem zasad opisanych w par. 1 pkt. 5.2 umowy 25	szt.		
			szt.	25.00	
				RAZEM	25.00
9	KNR 2-21 0110-05	Karczowanie drzew miękkich - dod.za każde dalsze 5 cm średnicy pnia 10	szt.		
			szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
10	KNR 2-21 0110-10	Karczowanie drzew twardych - dod.za każde dalsze 5 cm średnicy pnia 10	szt.		
			szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
11	KNNR 6 0104-01	Uzupełnienie dołu po usunięciu karpiny w chodniku : wykonanie warstwy odsączającej zagęszczanej mechanicznie o gr.10 cm 60	m ²		
			m ²	60.00	
				RAZEM	60.00
12	KNNR 6 0502-02	Uzupełnienie dołu po usunięciu karpiny w chodniku: ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		60	m ²	60.00	
				RAZEM	60.00
13	KNNR 6 0503-01	Uzupełnienie dołu po usunięciu karpiny w chodniku : ułożenie nawierzchni z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²		
		10	m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
14	KNR 2-01 0320-0201 analogia + kalkulacja własna	Zасыpywanie wykopów : uzupełnienie dołu po usunięciu karpiny z ziemią urodzajną, rozplantowanie i obsianie trawą.	m ³		
		10	m ³	10.00	
				RAZEM	10.00
15	KNR 2-21 0303-05	Sadzenie drzew i krzewów liściast form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.IV z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m - materiał roślinny Wykonawcy	szt.		
		50	szt.	50.00	
				RAZEM	50.00
16	KNR 2-21 0303-05	Sadzenie drzew i krzewów liściast form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.IV z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m (bez wartości sadzonek - materiał roślinny Zamawiającego)	szt.		
		60	szt.	60.00	
				RAZEM	60.00
17	KNR 2-21 0323-05	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskimz zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - materiał roślinny (drzewa i krzewy) Zamawiającego	szt.		
		250	szt.	250.00	
				RAZEM	250.00
18	KNR 2-21 0701-03	Pielęgnacja drzew i krzewów liściastych form naturalnych poprzez m.in.: pienie chwastów, usuwanie odrostów korzeniowych, spulchnianie ziemi wokół roślin, poprawianie misek oraz podlewanie roślin wraz ze zraszaniem koron, przycięcie koron oraz usunięcie kwiatostanów, zasilanie nawozami mineralnymi, jesienne okopczykowanie, wiosenne rozgarnięcie kopczyków i wykonanie misek, przykrycie na zimę misek warstwą liści, kontrola i wymiana zniszczonych wiązań oraz wymiana uszkodzonych lub brakujących palików.	szt.		
		160	szt.	160.00	
				RAZEM	160.00
19	KNR 2-21 0104-05 + kalk. własna + KNNR 1 0107-03 + KNNR 1 0107-05	Odmladzanie starszych drzew o śr.pni 31-40 cm poprzez prześwietlenie koron drzew (użyciem podnośnika), z zaszmarowaniem ran oraz wycięciem suchych i połamanych gałęzi, wykonaniem cięć sanitarnych, korekcyjnych i technicznych wraz z wywozem gałęzi z podcinki na odległość do 10 km - zgodnie z par. 1 pkt. 5.2 umowy.	szt.		
		80	szt.	80.00	
				RAZEM	80.00
20	KNR 2-21 0104-05 + kalk. własna + KNNR 1 0107-03 + KNNR 1 0107-05	Odmladzanie starszych drzew o śr.pni 31-40 cm poprzez prześwietlenie koron drzew z (bez użycia podnośnika), z zaszmarowaniem ran oraz wycięciem suchych i połamanych gałęzi, wykonaniem cięć sanitarnych, korekcyjnych i technicznych wraz z wywozem gałęzi z podcinki na odległość do 10 km - zgodnie z par. 1 pkt. 5.2 umowy.	szt.		
		40	szt.	40.00	
				RAZEM	40.00
21	KNP 13 tab. 1340,1341 + kalk. własna + KNR 2-31 1509-03	Odmladzanie żywopłotów miękkich ze zgrabianiem odpadów w stopy 2x w okresie realizacji zamówienia 8351m2 x 2 oraz uprzątnięciem przyległego terenu i wywozem odpadów z żywopłotów- zgodnie z par. 1 pkt. 5.2 umowy	m ²		
		8351*2	m ²	16702.00	
				RAZEM	16702.00
22	Kalkulacja własna	Opryskiwanie herbicydami opasek bezpieczeństwa i chodników - przygotowanie roztworu + opryskiwanie - z zachowaniem zasad określonych w par. 1 pkt. 5.5 umowy	m ²		
		52180	m ²	52180.00	
				RAZEM	52180.00
23	KNNR 1 0202-01	Roboty ziemne (obniżanie zielenców) wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m ³		
		5	m ³	5.00	

Zadanie 1

utrzymanie zadrzewienia
i zieleni - drogi powiatowe, wojewódzkie i krajowe na terenie m.Chelm

Załącznik nr 8

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.00