

ZDM-TU-4101/RZP/84/988/10

Sz.P.

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na:
przebudowę ulicy Ceramicznej w Chełmie na odcinku od ogródków działkowych do ulicy Szpitalnej

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zarząd Dróg Miejskich w Chełmie działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na *przebudowę ulicy Ceramicznej w Chełmie na odcinku od ogródków działkowych do ulicy Szpitalnej*.

Treść zapytań:

1. Z uwagi na to, że dokumentacja projektowa załączona do SIWZ nie określa zakresu rzeczowego remontu przepustu poz. 37-42 przedmiaru prosimy o dokładne określenie:
 - grubości i rodzaju płyt prefabrykowanych przewidzianych do rozbiórki i do umocnienia skarp i dna kanału - poz. 37 przedmiaru
 - sposobu wykonania, ilości i rodzaju materiałów niezbędnych do wykonania montażu 4 szt. nowych murów przepustu rurowego o średnicy 1000 - poz. 38 przedmiaru.
2. Z uwagi na to, że dokumentacja projektowa załączona do SIWZ przewiduje ustawienie obrzeży betonowych 20x6, podobnie jak wykonanie chodnika z kostki gr 6 cm - na podsypce cementowo – piaskowej, a przedmiar w poz. 66 – ustawienie obrzeży betonowych 20x6 na ławie betonowej z oporem z betonu B-10, prosimy o doprecyzowanie w jakiej technologii będą realizowane w/w roboty?
3. Jaką powierzchnię z 270 m² oznakowania poziomego, określonych w poz.83 przedmiaru Zamawiający przewiduje do malowania grubowarstwowego, a jaką do oznakowania taśmami odblaskowymi?
4. Czy w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie specjalistycznych robót elektrycznych związanych z budową oświetlenia ulicy - Podwykonawcy, może dla spełnienia warunku określonego w pkt. A.V.2.2. lit. b SIWZ, w wykazie robót zamieścić wykonane przez niego roboty, dołączając stosowne referencje?

Wyjaśnienia:

- Ad. 1. Grubość i rodzaj płyt prefabrykowanych przewidzianych do rozbiórki i do umocnienia skarp i dna kanału – płyty prefabrykowane żelbetowe 30x100 gr. 15 cm.

Sposób wykonania, ilości i rodzaju materiałów niezbędnych do wykonania montażu 4 szt. nowych murów przepustu rurowego o średnicy 1000 – mury oporowe przepustu monolityczne z betonu B-15 – 1,4 m³.

- Ad. 2. Ustawienie obrzeży betonowych 20x6 na ławie betonowej z oporem z betonu B-10.
- Ad. 3. Oznakowanie poziome grubowarstwowe:
- taśmami odblaskowymi – 251,2 m²,
- malowanie grubowarstwowe – 18,8 m².
- Ad. 4. Zgodnie z pkt. A.V.1.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w szczególności w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zamówienie, polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni bitumicznej wraz z budową oświetlenia drogowego o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł. Zamawiający przy ocenie spełniania tego warunku przez Wykonawców **wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia** weźmie pod uwagę **łącznie doświadczenie** Wykonawców.

Dyrektor
mgr. Krzysztof Tomasiak