

Chełm, dnia 18 lutego 2013r.

ZDM-TI-4101/RZP/13/573/13

**Sz. P.**  
**Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ**  
**W postępowaniu o udzielenie**  
**zamówienia na: „przebudowę ulicy**  
**Trubakowskiej w Chełmie na odcinku**  
**od ulicy Lubelskiej do ulicy Piwnej”**

### Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Chełmie wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „przebudowę ulicy Trubakowskiej w Chełmie na odcinku od ulicy Lubelskiej do ulicy Piwnej”.

#### Treść zapytań:

1. Zwracamy się o podanie wykazu dróg przewidzianych do napraw materiałami z rozbiórki wraz z określeniem odległości od budowy oraz ilości materiału przewidzianego do wbudowania.
2. Zwracamy się o sprecyzowanie uziarnienia MMA do wykonania w-wy wiążącej i wyrównawczej (wg SST AC22W, wg opisu technicznego BA0/16, wg szczegółu konstrukcji BA0/20).
3. Proszę o jednoznaczne określenie rodzaju asfaltu do mieszanki SMA (w SST asfalt PMB 45/80-50 jest zaznaczony jedynie pogrubionym tekstem).
4. Czy nawierzchnia na zjazdach ma być wykonana z kostki brukowej kolorowej czy szarej ?
5. w § 2 ust. 3 umowy zastrzeżono, iż zmiana terminu przekazania placu budowy nie zmienia terminu zakończenia robót. W sytuacji gdy opóźnienie w przekazaniu placu budowy będzie zależne z przyczyn zależnych od Zamawiającego Wykonawcy pozostanie krótszy termin na wykonanie umowy i wystąpi zagrożenie w terminowym ukończeniu przedmiotu umowy. Prosimy zatem o wykreślenie tego zapisu.

#### Wyjaśnienia:

**Ad.1** Wykaz dróg przewidzianych do naprawy materiałami z rozbiórki inwestor poda w dniu przekazania placu budowy.

Transport materiałów z rozbiórki odbywać się będzie w granicach miasta Chełm, maksymalna odległość 10 km.

Ilość materiałów z rozbiórki do wbudowania zgodnie z przedmiarem robót:

- poz. 1 – krawężnik betonowy 15x30cm – 2200,00 mb x 0,045 = 99,00 m<sup>3</sup>
- poz. 2 – płytki betonowe grubości 5cm – 2382,00 m<sup>2</sup> x 0,05 = 119,10 m<sup>3</sup>
- poz. 3 – obrzeża betonowe 6x20cm – 2570,00 mb x 0,012 = 30,84 m<sup>3</sup>

**Ad. 2** Do wykonania MMA w-wa wiążąca i wyrównawcza należy zastosować AC16W.

**Ad. 3** Do wykonania mieszanki SMA należy zastosować asfalt PMB 45/80-50.

**Ad. 4** Nawierzchnia na zjazdach należy wykonać z kostki brukowej betonowej szarej.

**Ad. 5** Zamawiający zgodnie z § 2 ust. 2 wzoru umowy przekaże Wykonawcy plac budowy najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2013r. Umowa przewiduje zmianę terminu przekazania placu budowy tylko na pisemny wniosek Wykonawcy. § 2 ust. 3 wzoru umowy nie zostanie wykreślony.

Dyrektor  
  
inż. Krzysztof Tomasik