

Chełm, dnia 25 lutego 2014r.

ZDM-TI-4101/RZP/30/976/13

Sz. P.

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Wojsławickiej i Alei I Armii Wojska Polskiego wraz z odcinkiem ul. Partyzantów w Chełmie”

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Chełmie wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **Budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Wojsławickiej i Alei I Armii Wojska Polskiego wraz z odcinkiem ul. Partyzantów w Chełmie.**

Treść zapytań:

1. W związku z kosztorysową formą wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy oraz pkt. XII p pkt. 1 SIWZ prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót załącznik nr 7.3 „Sieć kanalizacji deszczowej z przyłączami – skrzyżowanie ul. Wojsławickiej i Alei I Armii Wojska Polskiego wraz z odcinkiem ul. Partyzantów” o pozycje kosztorysowe związane z wykonaniem n/w robót:
 - Rozbiórką oraz odtworzeniem istniejącej nawierzchni drogowych oraz ogrodzeń,
 - Kaskad zewnętrznych w studniach rewizyjnych D4, D5,
 - Montażem trójnika TR na przykanaliku WD11-W2,
 - Wywozem gruzu oraz materiałów pochodzących z rozbiórki istniejących studzienek ściekowych oraz demontażu rurociągów i włączów,
 - Montażem przejść szczelnych w dennicach studni rewizyjnych.
2. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji „Sieć kanalizacji deszczowej z przyłączami w ulicy Partyzantów” o plan sytuacyjny oraz profil sieci kanalizacji deszczowej dla odcinka D6-D02 oraz jeżeli rozpatrywany odcinek wchodzi w zakres przedmiotowej inwestycji o uzupełnienie przedmiaru robót załącznik nr 7.3: „Sieć kanalizacji deszczowej z przyłączami – skrzyżowanie ul. Wojsławickiej i Alei Armii Wojska Polskiego wraz z odcinkiem ul. Partyzantów” o pozycje kosztorysowe związane z realizacją w/w odcinka sieci kanalizacji deszczowej.
3. Czy włączenie przykanalików do wpustów deszczowych WD10, WD11, WD13 do komór W2 i W3 oraz odcinka sieci kanalizacji deszczowej D3-W1 należy wykonać jako kaskadowe?

Jeżeli tak, prosimy o określenie czy kaskada ma być zewnętrzna czy wewnętrzna oraz o uzupełnienie przedmiaru robót załącznik nr 7.3 „Sieć kanalizacji deszczowej z przyłączami – skrzyżowanie ul. Wojsławickiej i Alei Armii Wojska Polskiego wraz z odcinkiem ul. Partyzantów” o pozycje kosztorysowe związane z realizacją w/w robót.

4. Prosimy o uzupełnienie SIWZ o Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla branży sanitarnej.
5. Czy zakres robót obejmuje roboty elektryczne związane z przebudową ul. Partyzantów w Chełmie? Jeśli tak to prosimy o dołączenie dokumentacji projektowej i przedmiaru robót na ten zakres prac?
6. Czy element kosztorysu nr 6 „Przebudowa oświetlenia ulicznego skrzyżowania ulic I Armii Wojska Polskiego – Wojsławicka” obejmuje przebudowę ul. Partyzantów w Chełmie? Jak nie to ilość materiałów jest niezgodna z dokumentacją projektową na rondzie (np. kabel oświetleniowy YAKY 4x25 mm² w dokumentacji jest 267m natomiast w przedmiarze kabla oświetleniowego YAKY 2xx25 mm² – 680 m, słupów oświetleniowych wg PT – 5 szt., nowe i 3 szt. z demontażu natomiast w przedmiarze 24 kpl)?
7. Wg dokumentacji na rondo są do przestawienia szafka oświetleniowa i złącze kablowe Zk K-3, które należy postawić wg dokumentacji na ul. Partyzantów. Czy należy ująć przestawienie złącza kablowego ZK-3 oraz szafki oświetleniowej wraz z jej przebudową czy ustawienie nowego złącza kablowego ZK-3 oraz szafki oświetleniowej wraz z jej przebudową czy ustawienie nowego złącza kablowego i nowej szafki oświetleniowej?
8. Jakim kablem ma być wykonane części zalicznikowej do budynku na dz.nr 199? Kablem YAKY 4x16 mm² (wg schematu i mapy) czy kablem YKY 4x16mm² (wg. przedmiaru robót i tabeli montażowej nr 5.5)?
9. Przedmiar robót nie obejmuje instalacji w budynku na dz.nr 199, natomiast projekt obejmuje przebudowę instalacji. Czy będzie realizowana?
10. Wg dokumentacji należy uziemić złącze licznikowe ZL za pomocą bednarki 25x4 (10 m) i uziomu prętowego o łącznej długości 12 m (2 szt. po 6 m) natomiast przedmiar robót obejmuje jedynie uziom prętowy w ilości 4,5 m, co uwzględnić w wycenie?
11. Wg dokumentacji przestawiane złącze i szafkę oświetleniową należy uziemić za pomocą bednarki 25x4 o łącznej długości 60 m (2 szt po 30 m) natomiast w przedmiarze robót jest uziom prętowy 4,5 m. co uwzględnić w wycenie?

Wyjaśnienia:

- Ad.1** Roboty są ujęte w przedmiarze robót branży drogowej załącznik nr 7.1 do SIWZ oraz przedmiarze robót branży sanitarnej– załącznik nr 7.3 do SIWZ.
- Ad.2** Odcinek nie wchodzi w zakres przedmiotowej inwestycji.
- Ad.3** Informacja znajduje się na profilach podłużnych w części rysunkowej - załącznik nr 11 do SIWZ.

- Ad.4** Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dla branży sanitarnej zawarte się w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych branży drogowej (D-020, D-021) - załącznik nr 10 do SIWZ.
- Ad.5** Nie obejmuje ul. Partyzantów w Chełmie.
- Ad.6** Nie obejmuje ul. Partyzantów w Chełmie. Ilości robót należy ująć zgodnie z przedmiarem robót - załącznik nr 7.2 do SIWZ.
- Ad.7** Ilości robót należy ująć zgodnie z przedmiarem robót - załącznik nr 7.2 do SIWZ.
- Ad.8** Typ kabla powinien być zgodny z opisem w przedmiarze robót - załącznik nr 7.2 do SIWZ.
- Ad.9** Nie będzie realizowana.
- Ad.10** Zgodnie z przedmiarem robót - załącznik nr 7.2 do SIWZ.
- Ad.11** Zgodnie z przedmiarem robót - załącznik nr 7.2 do SIWZ.

Dyrektor
inż. Krzysztof Tomasiak