

Chelm, dnia 08 lutego 2017r.

ZDM-TI-4101/RZP/01/287,305,317/17

**Sz.P.**

**Wykonawcy, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na:**

*„Przebudowę ulicy Wojsławickiej w Chelmie wraz z przebudową skrzyżowania ulic Wojsławicka – 3-go Maja – I. Mościckiego”*

## Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Chelmie wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na *przebudowę ulicy Wojsławickiej w Chelmie wraz z przebudową skrzyżowania ulic Wojsławicka – 3-go Maja – I. Mościckiego.*

### Treść zapytań:

1. Na rysunku nr 2.1 brak zgodności jednostki odległości z opisem hektometrów – prosimy o wyjaśnienie jaka jednostka powinna być prawidłowa i zamieszczenie poprawionych rysunków .
2. Na rysunku nr 2.1 różnice między rzędną osi drogi a rzędną terenu nie pokrywają się z różnicą wpisaną w wierszu niweleta – teren – prosimy o podanie, które rzędy są prawidłowe i zamieszczenie poprawionych rysunków.
3. Prosimy o wyjaśnienie czy na odcinku od km 0+250 do km 0+310 trasy ul. 3-go maja na ciągu pieszo rowerowym ścieżka rowerowa jest jednokierunkowa ?
4. Na rysunku 5.5 szerokość rozbiórki typ I nie zgadza się z rysunkiem nr 1.1. Prosimy o informację według którego rysunku należy wykonać roboty ?
5. W związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie badań zgodnie z SIWZ pkt nr 19, prosimy o podanie cen jednostkowych badań, ilości przewidzianych badań, a także cen pobrania próbek, jakimi Zamawiający będzie obciążał Wykonawcę. Brak odpowiedzi uniemożliwi zabezpieczenie środków finansowych.
6. W związku z datą przetargu i terminem przekazania budowy Wykonawca nie będzie mógł wykonać prac zgodnie z SST D 01.02.01 branża zieleni, czy w związku z tym Zamawiający wykona te prace w celu możliwości terminowego wykonania zadania ?
7. Prosimy o wykreślenie zapisu § 1 ust. 4 z wzoru umowy. Wykonawca nie jest w stanie na etapie przetargu stwierdzić czy dokumentacja jest prawidłowa i wystarczająca do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca nie ma obowiązku sprawdzania dokumentacji projektowej na etapie przetargu.

8. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy PZP określającego zasadę opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z którą Zamawiający jest zobowiązany do opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny, wyczerpujący, co oznacza, że Wykonawcy nie mogą mieć wątpliwości, co jest przedmiotem zamówienia i w jakim zakresie. Opis przedmiotu zamówienia musi być jasny, zrozumiały, zawierający wszystkie niezbędne elementy niezbędne do prawidłowego sporządzenia oferty przetargowej.

Mając na względzie powyższe wzywam do uzupełnienia następujących braków w dokumentacji przetargowej:

- a) Brak dokumentacji geotechnicznej określonej w Projekcie Wykonawczym jako integralna jego część.
  - b) Załącznik nr 11 SIWZ Projekt Wykonawczy branży sanitarnej brak w części graficznej rys. nr 6 – studnia z wpustem krawężnikowym, rys. nr 7 – studnia z wpustem ulicznym, rys. nr 8 studnia rewizyjna – betonowa D = 1200 mm.
  - c) Załącznik nr 11 SIWZ ul. Wojsławicka TOM B.1.1. rys. 5.9 brak podanego sposobu zabezpieczenia istniejącej konstrukcji ścieżki rowerowej. Wykonanie wykopu głębokości 130 mm doprowadzi do zniszczenia ścieżki rowerowej. Wnoszę o przedstawienie rozwiązań zgodnych ze sztuką budowlaną.
  - d) Załącznik nr 10 SIWZ brak charakterystycznych parametrów „ścieku liniowy z pianobetonu” ? Brak jest określenia nasiąkliwości, klasy ekspozycji oraz parametrów wytrzymałościowych pianobetonu.
9. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiarów zamieszczonych obecnie w postaci skanów – załączniki nr 9.1 – 9.11 do SIWZ w wersji PDF bezpośrednio z programu (wygenerowanie plików w formacie PDF, które umożliwią pracę na załączonych przedmiarach).

#### **Wyjaśnienia:**

1. Rys. 2.1 w projekcie: Budowa połączenia projektowanego skrzyżowania ulicy Wojsławickiej z Al. 3-go Maja w Chełmie z istniejącym odcinkiem Al. 3-go Maja oraz w projekcie: Przebudowa ulicy Wojsławickiej w Chełmie wraz z przebudową skrzyżowania ulic Wojsławickiej - 3-go Maja – I. Mościckiego.

Przy hektometrze należy stosować jednostkę mb: np. 010 – 0+010; 100 = 1 hektometr.

2. W projekcie: Budowa połączenia projektowanego skrzyżowania ulicy Wojsławickiej z Al. 3-go Maja w Chełmie z istniejącym odcinkiem Al. 3-go Maja oraz w projekcie: Przebudowa ulicy Wojsławickiej w Chełmie wraz z przebudową skrzyżowania ulic Wojsławickiej - 3-go Maja – I. Mościckiego.

Należy brać pod uwagę rzędne osi drogi oraz rzędne terenu. Projektant nieprawidłowo obliczył różnicę.

3. Projekt: Budowa połączenia projektowanego skrzyżowania ulicy Wojsławickiej z Al. 3-go Maja w Chełmie z istniejącym odcinkiem Al. 3-go Maja posiada dwa kilometraże. Oddzielnie dla wlotu (część południowa jezdni km z zachodu na wschód od 0+000 do 0+370,45): przy tej nitce nie ma zaprojektowanej ścieżki rowerowej. Wylot opisany jest kilometrażem ze wschodu na zachód 0+000 – 0+108,94 – nitka północna i przy niej projektowana jest ścieżka rowerowa dwukierunkowa na odcinku

ok. 0+019 do km 0+053 oraz dalej jako ciąg pieszo rowerowy do km ok. 0+100 jako nawiazanie do istniejacego chodnika oraz sciezki rowerowej. Szczegolowy zakres poszczegolnych elementow przedstawia projekt stalej organizacji ruchu.

4. Rys. 5.5 obrazuje sposob dowiazania projektowanej jezdni z istniejaca. TYP I przedstawia „wcinke” na szerokosci 0,5mb w istniejaca nawierzchnie jezdni, TYP II przedstawia „wcinke” na szerokosci 1,0mb w istniejaca jezdnie Al. 3-go Maja. Dowiazanie wylotu wedlug rys. 1.1 nalezy wykonać jako TYP II, natomiast wlotu jako TYP I.
5. Wykonawca winien skalkulowac koszty badan okreslonych w pkt. A.III.4.19 SIWZ we wlasnym zakresie biorac pod uwage rynkowe koszty tych badan.
6. Zgodnie z posiadana przez Zamawiajacego decyzja na usuniecie drzew i krzewow, Wykonawca bedzie mogl wykonać prace zgodnie z SST D 01.02.01 branza zieleń.
7. Zapis § 1 ust. 4 wzoru umowy stanowiacego zalacznik nr 7 do SIWZ pozostaje bez zmian.
8.
  - a) Zamawiajacy uzupełni braki w dokumentacji projektowej.
  - b) Zamawiajacy uzupełni braki w dokumentacji projektowej.
  - c) Nalezy zastosowac umocnienie scian wykopow zgodnie ze sztuka budowlana, a naruszona konstrukcje odbudowac.
  - d) Okresla SST odnośnie wymagan betonow.
9. Zamawiajacy nie ma mozliwosci zamieszczenia zalacznikow nr 9.1 – 9.11 w sposob proponowany przez Wykonawce.

**Ponadto, Zamawiajacy dzialajac zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poz. zm.) informuje o dokonaniu zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.**

Zakres zmian jest nastepujacy:

**Zmiana tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia polega na uzupełnieniu zalacznika nr 11 do SIWZ poprzez dodanie dokumentacji geotechnicznej oraz czesci graficznej projektu wykonawczego branzy sanitarnej.**

Zamawiajacy, w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbednego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikajacych ze zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, przedluzza termin skladania i otwarcia ofert.

**Nowy termin skladania ofert: 17 lutego 2017r. godz. 9<sup>30</sup>.**

**Nowy termin otwarcia ofert: 17 lutego 2017r. godz. 10<sup>00</sup>.**

Biorac powyzsze pod uwage punkty A.X.B) oraz A.XI.1 i 5 SIWZ zmieniaja sie odpowiednio. Pozostale postanowienia SIWZ pozostaja bez zmian.

Dyrektor  
  
mgr. Krzysztof Tomasiak