ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH WPUSTÓW UJĘTYCH ETAPEM ROBÓT ul. Zielna Obłońska - budowa ronda

studnia	rzedna proj terenu [m n.p.m.]	przykanalik / włączenie								
		symb	dł [m]	fi	rz proj terenu	rz wylotu	i	rz wlotu	h wylotu	
SR4		włączenie	4,5	250		184,59	0,03	184,45		kaskada 1m
	186,41	wd5	5	200	186,25	185,05	0,03	184,90	1,2	
		wd6	4,3	200	186,26	185,06	0,03	184,93	1,2	
Sr1		wd1	11	200	185,29	184,09	0,01	183,98	1,2	
profil		wd2	16,5	200	185,47	184,27	0,01	184,11	1,2	
	185,6	włączenie		300						
		wd15	7,05	200	185,7	184,5	0,01	184,43	1,2	
		wd16	4,7	200	185,7	184,5	0,01	184,45	1,2	
istn sr2	186,34	wd3	4,45	200	186,24	185,04	istn.	istn.	1,2	istniejące rzedne wlotów
do regulacji		wd4	6,4	200	186,24	185,04	istn.	istn.	1,2	
sr7	profil	wd19	5	200	186,05	184,85	0,01	184,80	1,2	
	186,19	wd20	5,8	200	186,03	184,83	0,01	184,77	1,2	
sr8	profil	wd21	11,9	200	186,05	184,85	0,01	184,73	1,2	
	185,24	wd22	8,2	200	186,03	184,83	0,01	184,75	1,2	
sr9	profil	wd23	8,5	200	184,78	183,58	0,01	183,50	1,2	
	184,82	wd24	2,3	200	184,78	183,58	0,01	183,56	1,2	
sr10	profil	wd25	8,4	200	183,73	182,53	0,01	182,45	1,2	
	183,78	wd26	2,2	200	183,73	182,53	0,01	182,51	1,2	
sr11	profil	wd27	8,2	200	183,55	182,35	0,01	182,27	1,2	
	183,62	wd28	1,8	200	183,55	182,35	0,01	182,33	1,2	
sr12	profil	wd29	11,2	200	183,43	182,23	0,01	182,12	1,2	
	183,61	wd30	2,5	200	183,46	182,26	0,01	182,24	1,2	
s istn	186,55	wd14	2,9	200	186,52	185,32	0,01	185,29	1,2	kaskada 5m